



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 00	<b>Nº SICONV</b> 00	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL STEPHANIA SJABESLKI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 MAJOR VIEIRA/SC	<b>BDI 1</b> 23,25%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									<b>250.000,00</b>	
<b>1.</b>			<b>ÁREA DE LAZER</b>					-	<b>210.970,17</b>	
<b>1.1.</b>			<b>INICIAL</b>					-	<b>10.591,89</b>	
<b>1.1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>10.591,89</b>	
1.1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,20	323,95	BDI 1	399,27	878,39	RP
1.1.1.2.	SINAPI	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	90,00	59,04	BDI 1	72,77	6.549,30	RA
1.1.1.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	52,00	49,37	BDI 1	60,85	3.164,20	RA
<b>1.2.</b>			<b>ESTRUTURA</b>					-	<b>54.768,24</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>VIGA BALDRAME E BLOCOS</b>					-	<b>18.127,42</b>	
1.2.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	9,53	103,18	BDI 1	127,17	1.211,93	RA
1.2.1.2.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	19,06	5,17	BDI 1	6,37	121,41	RA
1.2.1.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	63,52	66,55	BDI 1	82,02	5.209,91	RA
1.2.1.4.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	12,96	13,47	BDI 1	16,60	215,14	RA
1.2.1.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	13,85	490,78	BDI 1	604,89	8.377,73	RA
1.2.1.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	234,98	10,33	BDI 1	12,73	2.991,30	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>LAJE DE COBERTURA</b>					-	<b>16.947,67</b>	
1.2.2.1.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	195,52	70,33	BDI 1	86,68	16.947,67	RP
<b>1.2.3.</b>			<b>VIGAS E PILARES</b>					-	<b>19.693,15</b>	
1.2.3.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	84,99	92,21	BDI 1	113,65	9.659,11	RP
1.2.3.2.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,98	488,23	BDI 1	601,74	1.191,45	RA
1.2.3.3.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,37	546,51	BDI 1	673,57	3.617,07	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 00	<b>Nº SICONV</b> 00	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL STEPHANIA SJABESLKI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 MAJOR VIEIRA/SC	<b>BDI 1</b> 23,25%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>0</b>									<b>250.000,00</b>	
1.2.3.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	256,65	10,33	BDI 1	12,73	3.267,15	RA
1.2.3.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	118,46	8,33	BDI 1	10,27	1.216,58	RA
1.2.3.6.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60	62,69	BDI 1	77,27	741,79	RA
<b>1.3.</b>			<b>PISO</b>					-	<b>20.440,08</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>PISO EM CONCRETO COM REVESTIMENTO CERÂMICO</b>					-	<b>20.440,08</b>	
1.3.1.1.	SINAPI	87769	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	163,00	85,57	BDI 1	105,47	17.191,61	RP
1.3.1.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	145,00	15,10	BDI 1	18,61	2.698,45	RA
1.3.1.3.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	78,80	5,66	BDI 1	6,98	550,02	RA
<b>1.4.</b>			<b>VEDAÇÃO</b>					-	<b>16.587,48</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>VEDAÇÃO EM COM TIJOLOS CERÂMICOS</b>					-	<b>16.587,48</b>	
1.4.1.1.	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	182,00	73,95	BDI 1	91,14	16.587,48	RA
<b>1.5.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>16.888,84</b>	
<b>1.5.1.</b>			<b>JANELAS E PORTAS</b>					-	<b>16.888,84</b>	
1.5.1.1.	SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	10,50	212,94	BDI 1	262,45	2.755,73	RA
1.5.1.2.	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	378,72	BDI 1	466,77	1.867,08	RA
1.5.1.3.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	363,57	BDI 1	448,10	1.792,40	RA
1.5.1.4.	SINAPI-I	3104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	CJ	4,00	376,14	BDI 1	463,59	1.854,36	RA
1.5.1.5.	SINAPI	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,92	696,62	BDI 1	858,58	1.648,47	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 00	<b>Nº SICONV</b> 00	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL STEPHANIA SJABESLKI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 MAJOR VIEIRA/SC	<b>BDI 1</b> 23,25%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>0</b>									<b>250.000,00</b>	
1.5.1.6.	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	30,00	188,53	BDI 1	232,36	6.970,80	RA
<b>1.6.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>14.970,31</b>	
<b>1.6.1.</b>			<b>ESTRUTURA TELHADO</b>					-	<b>14.970,31</b>	
1.6.1.1.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	195,52	17,72	BDI 1	21,84	4.270,16	RA
1.6.1.2.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	195,52	32,91	BDI 1	40,56	7.930,29	RA
1.6.1.3.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,11	25,21	BDI 1	31,07	1.090,87	RA
1.6.1.4.	SINAPI-I	40869	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA)	M	57,48	23,70	BDI 1	29,21	1.678,99	RA
<b>1.7.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>657,00</b>	
<b>1.7.1.</b>			<b>LAJE E BALDRAME</b>					-	<b>657,00</b>	
1.7.1.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	19,06	27,97	BDI 1	34,47	657,00	RA
<b>1.8.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>					-	<b>23.453,76</b>	
<b>1.8.1.</b>			<b>INTERNO E EXTERNO</b>					-	<b>23.453,76</b>	
1.8.1.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	352,00	7,38	BDI 1	9,10	3.203,20	RA
1.8.1.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	352,00	46,68	BDI 1	57,53	20.250,56	RA
<b>1.9.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>24.394,44</b>	
<b>1.9.1.</b>			<b>INTERNO E EXTERNO</b>					-	<b>24.394,44</b>	
1.9.1.1.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	352,00	19,72	BDI 1	24,30	8.553,60	RA
1.9.1.2.	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	195,52	28,93	BDI 1	35,66	6.972,24	RA
1.9.1.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	352,00	12,52	BDI 1	15,43	5.431,36	RA
1.9.1.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	195,52	14,26	BDI 1	17,58	3.437,24	RA
<b>1.10.</b>			<b>INSTALAÇÕES</b>					-	<b>20.911,43</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 00	<b>Nº SICONV</b> 00	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL STEPHANIA SJABESLKI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 MAJOR VIEIRA/SC	<b>BDI 1</b> 23,25%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>0</b>									<b>250.000,00</b>	
<b>1.10.1.</b>			<b>HIDROSSANIÁRIA, ELÉTRICA E PPCI</b>						<b>20.911,43</b>	
1.10.1.1.	SINAPI-I		(Sem Código)	-	1,00	16.966,68	BDI 1	20.911,43	20.911,43	RA
<b>1.11.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>7.306,70</b>	
<b>1.11.1.</b>			<b>LOUÇAS</b>						<b>6.073,50</b>	
1.11.1.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	349,58	BDI 1	430,86	1.723,44	RA
1.11.1.2.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	588,24	BDI 1	725,01	4.350,06	RA
<b>1.11.2.</b>			<b>METAIS</b>						<b>1.233,20</b>	
1.11.2.1.	SINAPI-I	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	6,00	47,50	BDI 1	58,54	351,24	RA
1.11.2.2.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	178,90	BDI 1	220,49	881,96	RA
<b>2.</b>			<b>FECHAMENTOS SOLARIOS</b>						<b>39.029,83</b>	
<b>2.1.</b>			<b>VEDAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICOS</b>						<b>4.757,51</b>	
2.1.0.1.	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	52,20	73,95	BDI 1	91,14	4.757,51	RA
<b>2.2.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>						<b>10.024,48</b>	
2.2.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	159,60	7,38	BDI 1	9,10	1.452,36	RA
2.2.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	159,60	43,58	BDI 1	53,71	8.572,12	RA
<b>2.3.</b>			<b>PISO</b>						<b>2.044,11</b>	
2.3.0.1.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	52,44	31,63	BDI 1	38,98	2.044,11	RA
<b>2.4.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>						<b>9.032,54</b>	
2.4.0.1.	SINAPI	94565	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	14,40	508,93	BDI 1	627,26	9.032,54	RA
<b>2.5.</b>			<b>VIGAS E PILARES</b>						<b>1.205,41</b>	
2.5.0.1.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,60	62,69	BDI 1	77,27	1.205,41	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 00	<b>Nº SICONV</b> 00	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL STEPHANIA SJABESLKI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 MAJOR VIEIRA/SC	<b>BDI 1</b> 23,25%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									<b>250.000,00</b>	
<b>2.6.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>3.453,23</b>	
2.6.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	52,14	20,83	BDI 1	25,67	1.338,43	RA
2.6.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	52,14	32,91	BDI 1	40,56	2.114,80	RA
<b>2.7.</b>			<b>PINTURA INTERNA E EXTERNA</b>					-	<b>8.512,55</b>	
2.7.0.1.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	214,26	19,72	BDI 1	24,30	5.206,52	RA
2.7.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	214,26	12,52	BDI 1	15,43	3.306,03	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MAJOR VIEIRA/SC  
**Local**  
sexta-feira, 18 de outubro de 2019  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** HELOÍSA MEISTER  
**CREA/CAU:** 160038-0  
**ART/RRT:** 0