


Planilha Orcamentaria

Obra: Recuperação de Estradas Vicinais

Local: TRECHO 01: Centro - Localidade de Rio Claro

BDI de Serviços: 20,97%

BDI de Materiais: 16,50%



TRECHO 01: CENTRO - LOCALIDADE DE RIO CLARO

ITEM	Código	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Extensão (m)		Preço Unitário (Sem BDI)	Preço Unitário (Com BDI)	Preço Total	% do item
				Largura (m)	Espessura média(m)				
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMP-01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²		2,88	264,45	319,91	921,34	0,18
2.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADA VICINAL - TR01									
2.1	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora para execução de revestimento primário em rodovias vicinais	m ²		74.040,00	0,10	0,12	8.884,80	1,77
2.2	4011211-DNIT	Reforço do subleito com material de jazida (brita graduada)	m ³		4.294,32	8,14	9,85	42.299,05	8,42
2.3	4727-INSUMO	Brita corrida para revestimento primário	Ton		6.656,20	44,03	51,29	341.396,50	67,99
2.4	93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , DMT acima de 30 Km	Txkm		135.786,48	0,66	0,80	108.629,18	21,63
				Custo Total do Revestimento Primário de Estrada Vicinal					
								502.130,87	100,00
3.0 DRENAGEM PLUVIAL - TR01									
3.1	90105	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³		38,25	7,48	9,05	346,16	4,66
3.2	92212	Tubo de Concreto P/ Redes Coletoras de Águas Pluviais, Diâmetro de 600mm, PA-1, Junta Rígida, Instalado em Local c/ Baixo Nível de Interferências - Fornecimento e Assentamento	m		25,00	206,71	250,06	6.251,50	84,23
3.3	93378	Reaterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m ³		30,60	22,27	26,94	824,36	11,11
				Custo Total da Drenagem Pluvial					
								7.422,02	100,00
				VALOR TOTAL - TRECHO 01					
								509.552,89	100,00
				VALOR GLOBAL DA OBRA					
								509.552,89	100,00

Observação: Tabela de Referência SINAPI (Não Desonerada) - Outubro de 2021 - SICRO2-DNIT - julho de 2021

Assinatura:

Samanta Liszczowski

Engenheira Civil

CREA-SC 163892-0

Prefeitura Municipal de Major Vieira

SAMANTA LISZCZOWSKI

Engenheira Civil

CREA/SC 163892-0

Major Vieira, 18 de novembro de 2021