


Planilha Orçamentária

Obra: Recuperação de Estradas Vicinais

Local: Centro - Localidade de Colônia Ruthes

BDI de Serviços: 20,97%

BDI de Materiais: 16,50%



TRECHO 02: CENTRO - LOCALIDADE DE COLÔNIA RUTHES

ITEM	Código	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Extensão (m)		Preço Unitário (Sem BDI)	Preço Unitário (Com BDI)	Preço Total	% do Item
				Largura (m)	Espessura média(m)				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	COMP-01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²			264,45	319,91	921,34	0,18
2.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADA VICINAL - TR02								
2.1	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora para execução de revestimento primário em rodovias vicinais	m ²			0,10	0,12	9.187,20	1,82
2.2	4011211-DNIT	Reforço do subleito com material de jazida (brita graduada)	m ³			8,14	9,85	43.686,72	8,67
2.3	4727-INSUMO	Brita corrida para revestimento primário	t			6.874,56	51,29	352.596,18	70,01
2.4	93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , DMT acima de 30 Km	T xkm			121.524,48	0,66	97.219,58	19,30
3.0	DRENAGEM PLUVIAL - TR02								
3.1	90105	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria; locais com baixo nível de interferência	m ³		21,42	7,48	9,05	193,85	4,66
3.2	92210	Tubo de Concreto P/ Redes Coletoras de Águas Pluviais, Diâmetro de 400mm, PA-1, Junta Rígida, Instalado em Local c/ Baixo Nível de Interferências - Fornecimento e Assentamento	m		14,00	206,71	250,06	3.500,84	84,23
3.3	93378	Reaterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m ³		17,14	22,27	26,94	461,75	11,11
				Custo Total da Drenagem Pluvial				4.156,44	100,00
				Custo Total do Revestimento Primário de Estrada Vicinal				503.611,02	100,00
				VALOR TOTAL - TRECHO 02				507.767,46	100,00
				VALOR GLOBAL DA OBRA				507.767,46	100,00

Observação: Tabela de Referência SINAPI (Não Desonerada) - Outubro de 2021 - SICRO2-DNIT - julho de 2021

Assinatura:

SAMANTA LISZCZKOVSKI
Engenheira Civil
CREA/SC 163892-0

Samanta Liszczkowski
Engenheira Civil
CREA-SC 163892-0
Prefeitura Municipal de Major Vieira

Major Vieira, 18 de novembro de 2021