

Planilha Orçamentária

Defesa Civil

Local: Ginásio Municipal de Esportes da comunidade do Rio Claro

Área danificada: 875m²

Referência SINAPI: 07/2021



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL	Código SINAPI (BDI 23,0%)
				COM BDI	SEM BDI		
1.0	LISTA MATERIAIS						
1.1	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO	CJ	310,00	R\$ 0,27	R\$ 0,22	R\$ 83,89	1607/INSUMO
1.2	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA	UNID.	310,00	R\$ 4,21	R\$ 3,42	R\$ 1.304,05	4302/INSUMO
1.3	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M²	450,00	R\$ 29,29	R\$ 23,81	R\$ 13.178,84	7194/INSUMO
1.4	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	UNID.	30,00	R\$ 59,32	R\$ 48,23	R\$ 1.779,69	20235/INSUMO
1.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M²	65,00	R\$ 197,69	R\$ 160,72	R\$ 12.849,56	92264
1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	50,00	R\$ 15,38	R\$ 12,50	R\$ 768,75	96547
1.7	ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	290,00	R\$ 15,03	R\$ 12,22	R\$ 4.358,87	92763
1.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	5,00	R\$ 596,80	R\$ 485,20	R\$ 2.983,98	92722
1.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO BETONEIRA	m²	195,00	R\$ 124,41	R\$ 101,15	R\$ 24.260,83	87523
1.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM M2 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	10,00	R\$ 198,89	R\$ 161,70	R\$ 1.988,91	101162
1.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	300,00	R\$ 14,76	R\$ 12,00	R\$ 4.428,00	88489
				Total=		R\$ 67.985,36	

Assinatura:

SAMANTA LISCZKOVSKI

Engenheira Civil

CREA/SC 159201-0

Major Vieira, 15 de outubro de 2021

