


Planilha Orçamentária

Prefeitura municipal

Local: Adequações unidade pública de acolhimento de idosos


Área externa

Referência SINAPI: 07/2021



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO		TOTAL	Código SINAPI (BDI 23,0%)
				COM BDI	SEM BDI		
1.0	LISTA MATERIAIS						
1.1	BATE-ESTRACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARCHETO ATE 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF 11/2014	m	45,00	R\$ 86,21	R\$ 70,09	R\$ 3.879,48	89218
1.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TETRAZIGU "C", (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL	m²	145,00	R\$ 146,20	R\$ 118,86	R\$ 21.198,68	89483
1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO. ARGAMASSA TRACO 1:3	M²	30,00	R\$ 7,23	R\$ 5,88	R\$ 216,97	87896
1.4	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA MA EXEÇÃO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	m³	0,80	R\$ 527,49	R\$ 428,85	R\$ 421,99	87292
1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DIAS DEVADOS. AF_06/2014	M²	30,00	R\$ 17,22	R\$ 14,00	R\$ 516,60	88489
1.6	GRUDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPACIADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIT FORMAD O POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUVEADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	m²	60,00	R\$ 619,34	R\$ 503,53	R\$ 37.160,51	99839
1.5	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHO	KG	70,00	R\$ 14,22	R\$ 11,56	R\$ 995,32	INSUMO/0033
1.7	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,00	R\$ 21,43	R\$ 17,42	R\$ 407,11	96545
	Total=					R\$ 64.796,66	

Assinatura:


Samanta Liszczkowski
 Engenheira Civil
 CREA-SC 163892-0
 Prefeitura Municipal de Major Vieira
 Major Vieira, 30 de setembro de 2021

CREASC 159201-0