

Planilha Orçamentária

Local: Ginásio Municipal de Esportes da comunidade do Rio Claro

Área danificada: 875m²

Referência SINAPI: 09/2021



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL	Código SINAPI (BDI 25,0%)
				COM BDI	SEM BDI		
1.0	LISTA MATERIAIS						
1.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	380,00	R\$ 56,03	R\$ 44,82	R\$ 21.289,50	94207
1.2	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	UNID.	30,00	R\$ 60,29	R\$ 48,23	R\$ 1.808,63	20235/INSUMO
1.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M²	65,00	R\$ 240,50	R\$ 192,40	R\$ 15.632,50	92264
1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	50,00	R\$ 16,70	R\$ 13,36	R\$ 835,00	96547
1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	290,00	R\$ 15,40	R\$ 12,32	R\$ 4.466,00	92763
1.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	5,00	R\$ 603,73	R\$ 482,98	R\$ 3.018,63	92722
1.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO BETONEIRA AF_06/2014	m²	150,00	R\$ 125,68	R\$ 100,54	R\$ 18.851,25	87523
1.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	300,00	R\$ 9,40	R\$ 7,52	R\$ 2.820,00	87905
1.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	300,00	R\$ 64,30	R\$ 51,44	R\$ 19.290,00	87777
1.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM M2 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	15,00	R\$ 204,96	R\$ 163,97	R\$ 3.074,44	101162

1.11	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESSES SURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	300,00	R\$ 26,89	R\$ 21,51	R\$ 8.066,25	87548
1.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	300,00	R\$ 17,06	R\$ 13,65	R\$ 5.118,75	88489
Total=						R\$ 104.270,94	

Assinatura:

SAMANTA LISCZKOVSKI

Engenheira Civil

CREA/SC 159201-0

Major Vieira, 11 de novembro de 2021

