BDI- BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

OBRA: MURO DE FECHAMENTO/ FACHADA, ALAMBRADO E GUARITA ESCOLA MODULAR				DATA:19/10/2023
VALORES PERMITIDOS		MIN.%	MÁX.%	CALCULADO
1.0	**CUSTOS INDIRETOS**	**11,60**	**19,50**	**12,31%**
1.1	Administração Central e Local	5,00	7,50	5,21%
1.2	Seguros + Garantia	0,80	1,00	1,00%
1.3	Riscos	0,80	1,00	1,00%
1.5	Despesas Financeiras	5,00	10,00	5,10%
2.0	**TRIBUTOS**	**VARIÁVEL**		**8,65%**
2.1	Pis			0,65%
2.2	Cofins			3,00%
2.3	ISS			5,00%
2.4				
3.0	**LUCRO**	**6,00**	**8,50**	**6,00%**
3.1	Lucro			6,00%
4.0	**TAXA TOTAL DE BDI**			**30,75%**

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Bianca A. Oliveira Partika - Engenheira Civil