

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 045/2024**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024**

**AO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC**

**APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01  
Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000  
E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).  
Telefone: (49) 99944-4101.

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 045/2024  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024  
AO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC**

**PROPOSTA COMERCIAL**

Razão Social: GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio  
Cidade/Estado: Pinhalzinho - SC  
CNPJ: 43.943.488/0001-01  
Telefone: (49) 99944-4101  
E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com)

**DADOS BANCÁRIOS:**

**Banco:** Banco Cooperativo Sicredi S/A (748)

**Agência:** 0230

**Conta Corrente:** 08248-5

A empresa GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.943.488/0001-01, por intermédio do seu Administrador Sr. CHRISTOFFER HERMES, portador do CPF nº 066.020.309-06, vem por meio desta apresentar a seguinte Proposta de Preços:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor do Material em R\$	Valor do Serviço em R\$	Valor Unitário em R\$	Valor total em R\$
1	1,00	Obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO, COBERTURA EM TOLDO, ESCADA E ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA DESTINADO A ESCOLA DEGRAUS DO CONHECIMENTO LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTE NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA	511.829,02	219.355,29	731.184,31	731.184,31
Valor total da proposta em R\$							731.184,31

Valor total da proposta: R\$ 731.184,31 (setecentos e trinta e um mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Valor total do material referente a 70% da obra: R\$ 511.829,02 (quinhentos e onze mil oitocentos e vinte e nove reais e dois centavos).

Valor total do serviço referente a 30% da obra: R\$ 219.355,29 (duzentos e dezenove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

BDI 25,00% = R\$ 182.796,08 (cento e oitenta e dois mil setecentos e noventa e seis reais e oito centavos).

**DECLARAMOS:**

1. Que o prazo de validade da proposta é de **60** (sessenta) dias a contar da entrega da mesma;
2. Pagamento conforme edital;

**GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01  
Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000  
E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).  
Telefone: (49) 99944-4101.

3. Que conhecemos e aceitamos todas as condições estipuladas no Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N.º 006/2024** em especial aos anexos (projetos, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, etc.);

4. Que a proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N.º 006/2024** foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato nesta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

5. Que no preço proposto estão incluídas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, frete CIF), tributos (impostos, taxas, contribuições fiscais, sindicais, lucros e para fiscais), serviços, salários, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, seguro no local dos abastecimentos, garantia e todos os demais ônus necessários a perfeita satisfação do objeto deste Edital;

6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão destas declarações aqui constantes e que detém plenos poderes e informações reais para firmá-la, e caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr (a). CHRISTOFFER HERMES, ocupante do cargo de Administrador, CPF nº 066.020.309-06. como representante legal desta empresa.

**Prazo de entrega:** Conforme edital.

**Condições de entrega:** Conforme edital.

**Validade da proposta:** Conforme Edital.

Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Contato: (49) 99944-4101 – Emerson Salvagni.

Pinhalzinho – SC, em 01 de novembro de 2024.

GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
CNPJ nº 43.943.488/0001-01  
CHRISTOFFER HERMES  
CPF nº 066.020.309-06

Deyvid Felipe Hoff  
CPF nº 050.809.529-89  
Registro no CREA-SC nº 092.568-8  
Engenheiro Responsável pela Obra

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 045/2024  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024  
AO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC**

**PLANILHA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA**

Razão Social: GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio  
Cidade/Estado: Pinhalzinho - SC  
CNPJ: 43.943.488/0001-01  
Telefone: (49) 99944-4101  
E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com)

**DADOS BANCÁRIOS:**

**Banco:** Banco Cooperativo Sicredi S/A (748)

**Agência:** 0230

**Conta Corrente:** 08248-5

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	MATERIAL R\$	SERVIÇO R\$	VALOR TOTAL R\$	%	BDI
VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM R\$					511.829,02	219.355,29	731.184,31	100,00	25,00
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				15.649,23	6.706,81	22.356,04	3,06	25,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	3,00	394,52	828,49	355,07	1.183,56	0,16	25,00
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	80,60	111,75	6.304,80	2.702,06	9.006,85	1,23	25,00
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	94,34	110,20	7.277,23	3.118,81	10.396,04	1,42	25,00
1.4	LOCAÇÃO DE OBRA COM AUXÍLIO DE TOPÓGRAFO, INCLUSIVE ESTACAS DE PIQUETE E TESTEMUNHAS	M²	374,20	1,34	350,99	150,43	501,42	0,07	25,00
1.5	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	5,00	201,66	705,79	302,48	1.008,28	0,14	25,00
1.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	M³	10,00	25,99	181,93	77,97	259,89	0,04	25,00
2.0	FUNDAÇÕES REFEITÓRIO E TOLDO				63.304,91	27.130,67	90.435,58	12,37	25,00

GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01

Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000

E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).

Telefone: (49) 99944-4101.

2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M³	37,73	13,83	365,26	156,54	521,79	0,07	25,00
2.2	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1.000,00	0,25	175,00	75,00	249,99	0,03	25,00
2.3	ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM	UN	610,00	1,99	849,71	364,16	1.213,87	0,17	25,00
2.4	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	180,00	82,39	10.380,91	4.448,96	14.829,87	2,03	25,00
2.5	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	444,24	13,49	4.194,87	1.797,80	5.992,66	0,82	25,00
2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	75,20	12,58	662,20	283,80	946,00	0,13	25,00
2.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M²	135,90	27,24	2.591,28	1.110,55	3.701,83	0,51	25,00
2.8	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	22,80	4,59	73,25	31,39	104,65	0,01	25,00
2.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	215,90	18,51	2.797,35	1.198,87	3.996,22	0,55	25,00
2.10	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	12,15	972,73	8.273,06	3.545,60	11.818,65	1,62	25,00
2.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	177,82	91,30	11.364,22	4.870,38	16.234,61	2,22	25,00
2.12	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	11,78	972,73	8.021,12	3.437,62	11.458,74	1,57	25,00
2.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	232,93	13,89	2.264,73	970,60	3.235,33	0,44	25,00
2.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	149,19	14,00	1.462,03	626,58	2.088,61	0,29	25,00
2.15	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	183,24	12,58	1.613,58	691,53	2.305,11	0,32	25,00
2.16	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	177,82	66,01	8.216,35	3.521,29	11.737,64	1,61	25,00
<b>3.0</b>	<b>PILARES DO REFEITÓRIO e TOLDO</b>				<b>25.561,11</b>	<b>10.954,76</b>	<b>36.515,88</b>	<b>4,99</b>	<b>25,00</b>
3.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	8,65	878,49	5.319,26	2.279,68	7.598,94	1,04	25,00

3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, MM. AF_09/2020	M2	124,00	173,20	15.033,43	6.442,90	21.476,32	2,94	25,00
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	423,88	14,00	4.153,93	1.780,26	5.934,19	0,81	25,00
3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	119,75	12,58	1.054,50	451,93	1.506,42	0,21	25,00
<b>4.0</b>	<b>PISO REFEITÓRIO</b>				<b>53.541,35</b>	<b>22.946,29</b>	<b>76.487,64</b>	<b>10,46</b>	<b>25,00</b>
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	310,15	153,69	33.366,13	14.299,77	47.665,90	6,52	25,00
4.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	17,50	20,23	247,81	106,21	354,02	0,05	25,00
4.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	15,14	294,92	3.125,60	1.339,54	4.465,14	0,61	25,00
4.4	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M²	302,85	4,34	920,04	394,30	1.314,34	0,18	25,00
4.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M²	302,85	65,35	13.853,57	5.937,24	19.790,81	2,71	25,00
4.6	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	305,00	9,50	2.028,21	869,23	2.897,44	0,40	25,00
<b>5.0</b>	<b>COBERTURA REFEITÓRIO E TOLDO</b>				<b>147.137,00</b>	<b>63.058,71</b>	<b>210.195,71</b>	<b>28,75</b>	<b>25,00</b>
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNID.	13,00	1.983,50	18.049,81	7.735,63	25.785,45	3,53	25,00
5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNID.	15,00	995,21	10.449,68	4.478,44	14.928,12	2,04	25,00
5.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMO COM ENCHIMENTO EM PIR 30 MM BRANCO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - M²	M²	478,32	221,28	74.088,21	31.752,09	105.840,30	14,48	25,00
5.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	478,32	59,74	20.001,94	8.572,26	28.574,20	3,91	25,00
5.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	44,11	74,03	2.285,77	979,62	3.265,39	0,45	25,00

5.6	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	15,00	55,51	582,84	249,79	832,63	0,11	25,00
5.7	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	KG	20,00	33,83	473,61	202,98	676,59	0,09	25,00
5.8	COBERTURA COM TOLDO EM POLICARBONATO 6 mm COM ESTRUTURA METÁLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM PARABOLT E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 159 M²	UNID.	1,00	29.302,55	20.511,79	8.790,77	29.302,55	4,01	25,00
5.9	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	50,00	19,81	693,33	297,14	990,48	0,14	25,00
<b>6.0</b>	<b>PAREDES/ESQUADRIAS/PORTAS</b>				<b>17.729,85</b>	<b>7.598,51</b>	<b>25.328,36</b>	<b>3,46</b>	<b>25,00</b>
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	24,64	123,95	2.137,84	916,22	3.054,06	0,42	25,00
6.2	FIXAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM PINO DE AÇO	UNIDADE	58,00	11,80	479,07	205,32	684,38	0,09	25,00
6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	14,40	39,30	396,14	169,77	565,91	0,08	25,00
6.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	7,60	38,63	205,51	88,07	293,58	0,04	25,00
6.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	M	22,30	18,19	283,94	121,69	405,63	0,06	25,00
6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,20	451,38	2.274,96	974,98	3.249,94	0,44	25,00
6.7	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.142,25	799,58	342,68	1.142,25	0,16	25,00
6.8	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,20	905,08	2.660,94	1.140,40	3.801,34	0,52	25,00
6.9	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,30	793,13	3.497,71	1.499,02	4.996,73	0,68	25,00
6.10	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,12	150,21	643,49	275,78	919,26	0,13	25,00
6.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	24,64	6,16	106,25	45,53	151,78	0,02	25,00

**GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01

Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000

E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).

Telefone: (49) 99944-4101.

6.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	24,64	8,58	147,98	63,42	211,41	0,03	25,00
6.13	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,64	43,43	749,06	321,03	1.070,09	0,15	25,00
6.14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	24,64	72,41	1.248,90	535,24	1.784,14	0,24	25,00
6.15	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	144,20	4,89	493,59	211,54	705,12	0,10	25,00
6.16	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	144,20	15,90	1.604,91	687,82	2.292,73	0,31	25,00
<b>7.0</b>	<b>VIGAS AÉREAS REFEITÓRIO</b>				<b>3.414,85</b>	<b>1.463,51</b>	<b>4.878,35</b>	<b>0,67</b>	<b>25,00</b>
7.1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,45	908,99	920,08	394,32	1.314,40	0,18	25,00
7.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,17	11,73	395,48	169,49	564,97	0,08	25,00
7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,85	14,00	302,32	129,57	431,89	0,06	25,00
7.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	23,96	12,58	210,99	90,42	301,41	0,04	25,00
7.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,90	98,94	1.585,97	679,70	2.265,68	0,31	25,00
<b>8.0</b>	<b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS/HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS</b>				<b>27.002,63</b>	<b>11.572,55</b>	<b>38.575,18</b>	<b>5,28</b>	<b>25,00</b>
8.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	54,26	57,00	2.164,93	927,83	3.092,75	0,42	25,00
8.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	27,00	55,80	1.054,60	451,97	1.506,57	0,21	25,00
8.3	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	57,83	364,32	156,14	520,46	0,07	25,00



8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,22	209,53	10.299,01	4.413,86	14.712,87	2,01	25,00
8.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,73	6,81	117,89	50,52	168,41	0,02	25,00
8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	169,71	13,40	1.591,84	682,22	2.274,06	0,31	25,00
8.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,55	39,23	97,48	41,78	139,26	0,02	25,00
8.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,66	22,63	137,18	58,79	195,97	0,03	25,00
8.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	26,00	22,01	400,57	171,67	572,25	0,08	25,00
8.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	112,03	156,84	67,22	224,06	0,03	25,00
8.11	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	74,63	156,72	67,17	223,89	0,03	25,00
8.12	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	83,44	58,41	25,03	83,44	0,01	25,00
8.13	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	59,55	83,37	35,73	119,10	0,02	25,00
8.14	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	40,31	56,43	24,19	80,62	0,01	25,00
8.15	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	13,50	113,40	48,60	162,00	0,02	25,00
8.16	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	9,41	32,93	14,11	47,05	0,01	25,00
8.17	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,19	12,73	5,46	18,19	0,00	25,00
8.18	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	14,88	20,83	8,93	29,76	0,00	25,00
8.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,23	7,16	3,07	10,23	0,00	25,00
8.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	29,31	20,52	8,79	29,31	0,00	25,00

**GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01

Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000

E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).

Telefone: (49) 99944-4101.

8.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,64	10,95	4,69	15,64	0,00	25,00
8.22	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	13,20	18,48	7,92	26,40	0,00	25,00
8.23	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	17,19	48,13	20,63	68,76	0,01	25,00
8.24	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)	UN	2,00	75,38	105,53	45,23	150,76	0,02	25,00
8.25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	20,43	85,80	36,77	122,58	0,02	25,00
8.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	17,11	71,86	30,80	102,66	0,01	25,00
8.27	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	364,37	255,06	109,31	364,37	0,05	25,00
8.28	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	13.513,79	9.459,65	4.054,14	13.513,79	1,85	25,00
<b>9.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>24.920,36</b>	<b>10.680,15</b>	<b>35.600,51</b>	<b>4,87</b>	<b>25,00</b>
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	320,00	4,94	1.106,54	474,23	1.580,76	0,22	25,00
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	168,00	13,95	1.640,48	703,06	2.343,55	0,32	25,00
9.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00	155,76	2.398,65	1.027,99	3.426,64	0,47	25,00
9.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40,00	118,11	3.307,01	1.417,29	4.724,30	0,65	25,00
9.5	LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENÇA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65	UN	3,00	42,21	88,64	37,99	126,63	0,02	25,00
9.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	65,25	137,02	58,72	195,75	0,03	25,00
9.7	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	16,00	18,30	204,96	87,84	292,79	0,04	25,00

**GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01

Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000

E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).

Telefone: (49) 99944-4101.

9.8	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	114,39	160,14	68,63	228,77	0,03	25,00
9.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	68,51	191,82	82,21	274,03	0,04	25,00
9.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	80,16	168,33	72,14	240,47	0,03	25,00
9.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	124,29	87,00	37,29	124,29	0,02	25,00
9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	17,14	12,00	5,14	17,14	0,00	25,00
9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	17,14	12,00	5,14	17,14	0,00	25,00
9.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,35	10,04	4,30	14,35	0,00	25,00
9.15	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	51,75	72,45	31,05	103,50	0,01	25,00
9.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	6,64	929,58	398,39	1.327,97	0,18	25,00
9.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	15,24	533,39	228,59	761,98	0,10	25,00
9.18	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	174,00	33,69	4.103,35	1.758,58	5.861,93	0,80	25,00
9.19	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UNID.	22,00	43,75	673,74	288,74	962,48	0,13	25,00
9.20	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UNID.	40,00	50,49	1.413,69	605,87	2.019,56	0,28	25,00
9.21	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UNID.	40,00	43,75	1.224,97	524,99	1.749,96	0,24	25,00
9.22	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UNID.	5,00	71,45	250,07	107,17	357,24	0,05	25,00
9.23	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID.	13,00	30,50	277,54	118,95	396,49	0,05	25,00
9.24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	466,35	326,44	139,90	466,35	0,06	25,00

**GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01

Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000

E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).

Telefone: (49) 99944-4101.

9.25	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UNID.	1,00	2.455,59	1.718,91	736,68	2.455,59	0,34	25,00
9.26	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UNID.	1,00	1.752,59	1.226,81	525,78	1.752,59	0,24	25,00
9.27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	176,00	16,93	2.085,73	893,88	2.979,61	0,41	25,00
9.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,00	9,95	292,52	125,37	417,89	0,06	25,00
9.29	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UNID.	1,00	140,65	98,45	42,19	140,65	0,02	25,00
9.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UNID.	1,00	66,04	46,23	19,81	66,04	0,01	25,00
9.31	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,95	76,03	103,78	44,48	148,26	0,02	25,00
9.32	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UNID.	1,00	25,81	18,07	7,74	25,81	0,00	25,00
<b>10.0</b>	<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS</b>				<b>1.044,67</b>	<b>447,72</b>	<b>1.492,39</b>	<b>0,20</b>	<b>25,00</b>
10.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UNID.	3,00	239,45	502,85	215,51	718,36	0,10	25,00
10.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	9,00	25,30	159,39	68,31	227,69	0,03	25,00
10.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID.	8,00	46,61	261,01	111,86	372,87	0,05	25,00
10.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID.	6,00	28,91	121,42	52,04	173,46	0,02	25,00
<b>11.0</b>	<b>ESCADA E GUARDA-CORPO</b>				<b>96.192,76</b>	<b>41.225,47</b>	<b>137.418,23</b>	<b>18,79</b>	<b>25,00</b>
11.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	45,00	82,39	2.595,15	1.112,21	3.707,36	0,51	25,00
11.2	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	111,06	13,49	1.048,72	449,45	1.498,17	0,20	25,00

**GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01

Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000

E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).

Telefone: (49) 99944-4101.

11.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	18,80	12,58	165,55	70,95	236,50	0,03	25,00
11.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M³	3,24	13,83	31,37	13,44	44,81	0,01	25,00
11.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M²	16,20	27,24	308,89	132,38	441,28	0,06	25,00
11.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	3,24	4,59	10,41	4,46	14,87	0,00	25,00
11.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,59	18,51	331,56	142,10	473,66	0,06	25,00
11.8	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	0,66	972,73	449,40	192,60	642,00	0,09	25,00
11.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	0,39	878,49	239,83	102,78	342,61	0,05	25,00
11.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	1,55	173,20	187,92	80,54	268,45	0,04	25,00
11.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,06	14,00	255,38	109,45	364,83	0,05	25,00
11.12	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	7,92	12,58	69,74	29,89	99,63	0,01	25,00
11.13	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	36,43	91,30	2.328,19	997,80	3.325,99	0,45	25,00
11.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,00	66,01	369,65	158,42	528,07	0,07	25,00
11.15	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	2,32	972,73	1.579,71	677,02	2.256,73	0,31	25,00
11.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,29	14,00	914,22	391,81	1.306,03	0,18	25,00
11.17	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	37,80	12,58	332,86	142,65	475,51	0,07	25,00
11.18	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	M3	6,42	6.875,25	30.882,92	13.235,54	44.118,46	6,03	25,00

11.19	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20,70	736,27	10.668,61	4.572,26	15.240,87	2,08	25,00
11.20	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	27,60	134,49	2.598,29	1.113,55	3.711,84	0,51	25,00
11.21	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	56,28	153,69	6.054,64	2.594,84	8.649,48	1,18	25,00
11.22	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	92,80	21,46	1.394,01	597,43	1.991,44	0,27	25,00
11.23	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	36,89	1.292,48	33.375,75	14.303,89	47.679,64	6,52	25,00
<b>12.0</b>	<b>CAIXA D'ÁGUA</b>				<b>16.492,45</b>	<b>7.068,19</b>	<b>23.560,65</b>	<b>3,22</b>	<b>25,00</b>
12.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	24,00	82,39	1.384,12	593,19	1.977,32	0,27	25,00
12.2	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	59,23	13,49	559,30	239,70	798,99	0,11	25,00
12.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	10,02	12,58	88,23	37,81	126,05	0,02	25,00
12.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M²	12,80	27,24	244,06	104,60	348,66	0,05	25,00
12.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	2,56	4,59	8,23	3,53	11,75	0,00	25,00
12.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,28	18,51	327,55	140,38	467,92	0,06	25,00
12.7	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M³	2,56	13,83	24,78	10,62	35,40	0,00	25,00
12.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	84,76	13,89	824,10	353,19	1.177,29	0,16	25,00
12.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	155,09	14,00	1.519,85	651,36	2.171,21	0,30	25,00
12.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	67,09	12,58	590,78	253,19	843,97	0,12	25,00
12.11	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	1,82	972,73	1.241,98	532,28	1.774,26	0,24	25,00

**GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01

Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000

E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).

Telefone: (49) 99944-4101.

12.12	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	16,40	91,30	1.048,10	449,19	1.497,29	0,20	25,00
12.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	16,40	66,01	757,78	324,76	1.082,54	0,15	25,00
12.14	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,97	908,99	1.253,50	537,21	1.790,71	0,24	25,00
12.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	24,60	98,94	1.703,71	730,16	2.433,87	0,33	25,00
12.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,81	58,84	692,35	296,72	989,08	0,14	25,00
12.17	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,67	881,17	1.646,91	705,82	2.352,73	0,32	25,00
12.18	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	215,36	11,14	1.679,34	719,72	2.399,06	0,33	25,00
12.19	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	19,43	66,01	897,78	384,76	1.282,55	0,18	25,00
<b>13.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>19.837,86</b>	<b>8.501,94</b>	<b>28.339,80</b>	<b>3,88</b>	<b>25,00</b>
13.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	88,27	87,65	5.415,69	2.321,01	7.736,69	1,06	25,00
13.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	198,68	73,81	10.264,97	4.399,27	14.664,25	2,01	25,00
13.3	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024	M2	198,68	24,03	3.341,92	1.432,25	4.774,17	0,65	25,00
13.4	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	310,15	2,76	599,20	256,80	856,00	0,12	25,00
13.5	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	80,60	3,83	216,08	92,61	308,69	0,04	25,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM R\$</b>					<b>511.829,02</b>	<b>219.355,29</b>	<b>731.184,31</b>	<b>100,00</b>	<b>25,00</b>

Valor total da proposta: R\$ 731.184,31 (setecentos e trinta e um mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Valor total do material referente a 70% da obra: R\$ 511.829,02 (quinhentos e onze mil oitocentos e vinte e nove reais e dois centavos).

Valor total do serviço referente a 30% da obra: R\$ 219.355,29 (duzentos e dezenove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

**GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01  
Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000  
E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).  
Telefone: (49) 99944-4101.



BDI 25,00% = R\$ 182.796,08 (cento e oitenta e dois mil setecentos e noventa e seis reais e oito centavos).

Pinhalzinho – SC, em 01 de novembro de 2024.

GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
CNPJ nº 43.943.488/0001-01  
CHRISTOFFER HERMES  
CPF nº 066.020.309-06

Deyvid Felipe Hoff  
CPF nº 050.809.529-89  
Registro no CREA-SC nº 092.568-8  
Engenheiro Responsável pela Obra

**GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01  
Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000  
E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).  
Telefone: (49) 99944-4101.



**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 045/2024  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024  
AO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Razão Social: GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio  
Cidade/Estado: Pinhalzinho - SC  
CNPJ: 43.943.488/0001-01  
Telefone: (49) 99944-4101  
E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com)

**DADOS BANCÁRIOS:**

**Banco:** Banco Cooperativo Sicredi S/A (748)

**Agência:** 0230

**Conta Corrente:** 08248-5

Item	Descrição	Total (R\$)	Peso (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				%	\$	%	\$	%	\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.356,04	3,06	100,00	22.356,04		-		-
2	FUNDAÇÕES REFEITÓRIO E TOLDO	90.435,58	12,37	100,00	90.435,58		-		-
3	PILARES DO REFEITÓRIO e TOLDO	36.515,88	4,99		0,00	100,00	36.515,88		-
4	PISO REFEITÓRIO	76.487,64	10,46	37,68	28.820,54		-	62,32	47.667,10
5	COBERTURA REFEITÓRIO E TOLDO	210.195,71	28,75		0,00		-	100,00	210.195,71
6	PAREDES/ESQUADRIAS/PORTAS	25.328,36	3,46		0,00	100,00	25.328,36		-
7	VIGAS AÉREAS REFEITÓRIO	4.878,35	0,67		0,00		-	100,00	4.878,35
8	INSTALAÇÕES PLUVIAIS/HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS	38.575,18	5,28		0,00	50,00	19.287,59	50,00	19.287,59
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.600,51	4,87		0,00	50,00	17.800,25	50,00	17.800,25
10	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	1.492,39	0,20		0,00		-	100,00	1.492,39
11	ESCADA E GUARDA-CORPO	137.418,23	18,79	33,33	45.801,50	33,33	45.801,50	33,34	45.815,24
12	CAIXA D'ÁGUA	23.560,65	3,22	33,33	7.852,76	33,33	7.852,76	33,34	7.855,12
13	SERVIÇOS FINAIS	28.339,80	3,88		0,00		-	100,00	28.339,80
<b>Total</b>		<b>731.184,31</b>	<b>100,00</b>	<b>26,71</b>	<b>195.266,42</b>	<b>20,87</b>	<b>152.586,34</b>	<b>52,43</b>	<b>383.331,55</b>
<b>Total Acumulado</b>				<b>26,71</b>	<b>195.266,42</b>	<b>47,57</b>	<b>347.852,76</b>	<b>100,00</b>	<b>731.184,31</b>

Pinhalzinho – SC, em 01 de novembro de 2024.

GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
CNPJ nº 43.943.488/0001-01  
CHRISTOFFER HERMES  
CPF nº 066.020.309-06

Deyvid Felipe Hoff  
CPF nº 050.809.529-89  
Registro no CREA-SC nº 092.568-8  
Engenheiro Responsável pela Obra

**GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01  
Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000  
E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).  
Telefone: (49) 99944-4101.

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 045/2024  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024  
AO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC**

**COMPOSIÇÃO DO BDI DA OBRA**

Razão Social: GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio  
Cidade/Estado: Pinhalzinho - SC  
CNPJ: 43.943.488/0001-01  
Telefone: (49) 99944-4101  
E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com)

**DADOS BANCÁRIOS:**

**Banco:** Banco Cooperativo Sicredi S/A (748)

**Agência:** 0230

**Conta Corrente:** 08248-5

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.		
SIGLA	ITENS	% ADOTADO
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
SG	SEGURO GARANTIA	0,80%
R	RISCO	1,00%
DF	DISPESAS FINANCEIRAS	1,10%
L	LUCRO	6,76%
CP	TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%)	3,65%
ISS	TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO	5,00%
CPRB	TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO)	0,00%
BDI PAD	BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU)	25,00%

BDI: 25,00%.

BDI 25,00% = R\$ 182.796,08 (cento e oitenta e dois mil setecentos e noventa e seis reais e oito centavos).

Pinhalzinho – SC, em 01 de novembro de 2024.

GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
CNPJ nº 43.943.488/0001-01  
CHRISTOFFER HERMES  
CPF nº 066.020.309-06

Deyvid Felipe Hoff  
CPF nº 050.809.529-89  
Registro no CREA-SC nº 092.568-8  
Engenheiro Responsável pela Obra

**GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01  
Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000  
E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).  
Telefone: (49) 99944-4101.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 045/2024  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024  
AO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC

PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS

Razão Social: GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio  
Cidade/Estado: Pinhalzinho - SC  
CNPJ: 43.943.488/0001-01  
Telefone: (49) 99944-4101  
E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com)

**DADOS BANCÁRIOS:**

**Banco:** Banco Cooperativo Sicredi S/A (748)

**Agência:** 0230

**Conta Corrente:** 08248-5

ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
	Enquadramento do contrato de trabalho:	CLT
	Regime de tributação: <sup>1</sup>	
Item	Título	Percentual máximo admitido
Grupo A		39,80
1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00
2	SESI / SESC	1,50
3	SENAI / SENAC	1,00
4	INCRA	0,20
5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
6	F G T S	8,00
7	R A T X F A P <sup>2</sup>	6,00
8	SEBRAE	0,60
Grupo B		20,46
9	13º SALÁRIO	8,33
10	FÉRIAS	11,11

GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01  
Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000  
E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).  
Telefone: (49) 99944-4101.

11	ABONO DE FÉRIAS	0,33
12	AUXÍLIO DOENÇA	0,41
13	LICENÇA PATERNIDADE	0,01
14	FALTAS LEGAIS	0,07
15	ACIDENTE DO TRABALHO	0,20
<b>Grupo C</b>		<b>4,53</b>
16	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1,25
17	AVISO PRÉVIO	0,00
18	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,08
19	MULTA DO FGTS	3,20
<b>Grupo D</b>		<b>8,14</b>
20	INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	8,14
<b>Grupo E</b>		<b>0,53</b>
21	INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
<b>TOTAL DOS ENCARGOS (Grupos A+B+C+D+E)</b>		<b>73,46</b>
<b>TOTAL DE RETENÇÕES <sup>3</sup> (13º Salário + Férias + Abono Férias + Incidência A em B + Multa FGTS)</b>		<b>30,84</b>

Pinhalzinho – SC, em 01 de novembro de 2024.

GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
CNPJ nº 43.943.488/0001-01  
CHRISTOFFER HERMES  
CPF nº 066.020.309-06

Deyvid Felipe Hoff  
CPF nº 050.809.529-89  
Registro no CREA-SC nº 092.568-8  
Engenheiro Responsável pela Obra

**GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: 43.943.488/0001-01  
Endereço: Edvino Klassen, nº 133, Bairro Santo Antônio. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000  
E-mail: [emersonsalvagni@hotmail.com](mailto:emersonsalvagni@hotmail.com).  
Telefone: (49) 99944-4101.