J FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua Pres. Getulio Vargas, 240, Santa Maria, Monte Castelo/SC - Cep: 89.380-000
CNPJ: 31.079.477/0001-38 - Inscrição Estadual: Isento
Fone: (47) 99171-3758

CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 001/2025
ANEXO VI

PROPOSTA COMERCIAL

Ao Município de Major Vieira/SC
PROCESSO. Nº: 024/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 001/2025

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA TROCA DO TELHADO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA LOCALIDADE DO PULADOR, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTE NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA.**

Fornecedor:	**J FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA.**
Endereço:	Rua Presidente Getulio Vargas, nº 240, **Bairro:** Santa Maria, **Município:** Monte Castelo **UF:** SC **CEP:** 89.380-000
CNPJ:	31.079.477/0001-38
Fone / Fax	47 99171-3758 **Email:** jonas.jfernandes816@gmail.com
Dados Bancários:	**Banco:** 756 Sicoob - Crediplanalto **Agência:** 3084 **Conta:** 122.762-9
Responsável:	**Jonas Gonçalves Fernandes** **CPF:** 040.823.839-99

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR PROPOSTA
1	**01**	**UNIDADE**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA **TROCA DO TELHADO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA LOCALIDADE DO PULADOR**, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTE NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	**R$ 330.108,79**

TOTAL DA PROPOSTA R$ 330.108,79 (trezentos e trinta mil e cento e oito reais e setenta e nove centavos)

J FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua Pres. Getulio Vargas, 240, Santa Maria, Monte Castelo/SC - Cep: 89.380-000
CNPJ: 31.079.477/0001-38 - Inscrição Estadual: Isento
Fone: (47) 99171-3758

DECLARAMOS:

1. Que o prazo de validade da proposta é de **60** (sessenta) dias a contar da entrega da mesma;

2. Pagamento conforme edital;

3. Que conhecemos e aceitamos todas as condições estipuladas no Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N.º 001/2025** em especial aos anexos (projetos, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, etc.);

4. Que a proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N.º 001/2025** foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato nesta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

5. Que no preço proposto estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, frete CIF), tributos (impostos, taxas, contribuições fiscais, sindicais, lucros e para fiscais), serviços, salários, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, seguro no local dos abastecimentos, garantia e todos os demais ônus necessários a perfeita satisfação do objeto deste Edital;

6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão destas declarações aqui constantes e que detém plenos poderes e informações reais para firmá-la, e caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Jonas Gonçalves Fernandes** ocupante do cargo de proprietário; CPF nº 040.823.839-99, como representante legal desta empresa.

Monte Castelo SC, 22 de Maio de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JONAS GONCALVES FERNANDES
Data: 23/05/2025 14:28:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

J FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA.
31.079.477/0001-38
JONAS GONÇALVES FERNANDES
Empresário

J FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 31.079.477/0001-38

Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 240 - Santa Maria - Monte Castelo/SC - (47) 9.9171-3758

Planilha Orçamentária

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DO PULADOR

LOCAL: Localidade de Pulador - Major Vieira /SC

TROCA DA TELHA DE COBERTURA DO GINÀSIO E CONSTRUÇÂO DE BANHEIROS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO COM BDI 25%	UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**7.606,64**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 08/2024	m2	2,20	588,34	470,67	1.294,34
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2UTILIZAÇÕES. 08/2024	m2	67,17	93,98	75,18	6.312,30
2.0	**ESTRUTURA**					**3.308,95**
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 10/2024	m3	2,14	211,66	169,33	452,96
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO N M2 AS 6,12ATURAL). 10/2024	m3	0,70	10,15	8,12	7,11
2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 08/2024	m2	19,71	114,94	91,95	2.265,42
2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 10/2024	m2	3,00	24,03	19,22	72,08
2.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COMB USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 08/2024	m3	0,60	810,80	648,64	486,48
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 10/2024	m2	1,50	16,61	13,29	24,92
3.0	**VIGAS E PILARES**					**10.212,04**
3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 - 10/2024	m2	19,71	239,06	191,25	4.711,92
3.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 10/2024	m3	2,18	728,15	582,52	1.587,37
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 10/2024	kg	36,00	13,66	10,93	491,85
3.4	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ESPESSURA DE *20* CM. 08/2024	m	24,00	142,54	114,03	3.420,90
4.0	**PISO BANHEIROS**					**13.681,78**
4.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 10/2024	m2	44,00	96,96	77,57	4.266,35

4.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C IMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 08/2024	m2	44,00	59,50	47,60	2.618,00
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 08/2024	m2	44,00	140,64	112,51	6.188,05
4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 08/2024	m2	50,00	12,19	9,75	609,38
5.0	**VEDAÇÃO COM TIJOLOS**					**17.171,11**
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 10/2024	m2	98,55	174,24	139,39	17.171,11
6.0	**JANELAS E PORTAS**					**8.064,77**
6.1	PORTA DE CORRER DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OC A (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10/2024	und	2,00	523,54	418,83	1.047,08
6.2	PORTA DE MADEIRA DE ABRIR PARA PINTURA, SEMI-OC A (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10/2024	und	2,00	523,54	418,83	1.047,08
6.3	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. 10/2024	und	4,00	482,86	386,29	
6.4	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE MADEIRA, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. 08/2024	cj	4,00	405,50	324,40	1.622,00
6.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10/2024	m2	4,80	905,96	724,77	4.348,62
7.0	**ESTRUTURA TELHADO**					**117.737,97**
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 08/2024	und	6,00	665,00	532,00	3.990,00
7.2	TELHAMENTO BANHEIROS - COM TELHA METÁLICA ALUZIC E = 0,43mm, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. 08/2024	m2	64,00	83,75	67,00	5.360,00
7.3	TELHAMENTO GINÁSIO - COM TELHA METÁLICA ALUZIC E = 0,43mm, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. 08/2024	m2	1.173,60	83,75	67,00	98.289,00
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 08/2024	m2	11,40	81,71	65,37	931,52
7.5	FECHAMENTO LATERAL -TELHA METÁLICA ALUZIC E = 0,43mm. 08/2024	m2	100,00	83,75	67,00	8.375,00
7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10/2024	m2	11,40	69,51	55,61	792,44
8.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**1.446,38**
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - 08/2024	m2	24,36	59,38	47,50	1.446,38
9.0	**REVESTIMENTO DE PAREDES**					**9.651,69**
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 10/2024	m2	65,00	10,56	8,45	686,56

9.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 10/2024	m2	65,00	83,36	66,69	5.418,56
9.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVEESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 10/2024	m2	45,00	78,81	63,05	3.546,56
10.0	**PINTURA (INTERNA E EXTERNA E PISO)**					**99.978,93**
10.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM TALISCAS. 10/2024	m2	300,00	32,95	26,36	9.885,00
10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 10/2024	m2	145,00	76,06	60,85	11.029,06
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS . 10/2024	m2	145,00	5,20	4,16	754,00
10.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 10/2024	m2	145,00	50,18	40,14	7.275,38
10.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 10/2024		1.081,44	17,25	13,80	18.654,84
10.6	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 10/2024	m2	184,00	16,09	12,87	2.960,10
10.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 08/2024	m2	978,75	29,89	23,91	29.252,39
10.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) 10/2024	m2	18,90	35,73	28,58	675,20
10.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - PORTAS DO GINÁSIO - 10/2024	m2	1.081,44	18,03	14,42	19.492,96
11.0	**INSTALAÇOES SANITÁRIAS**					**12.894,45**
11.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 10/2024	m	40,00	57,49	45,99	2.299,50
11.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	10,00	41,26	33,01	412,63
11.3	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEÇÃO RETANGULAR 1,00M x 200M e 1,65 M, ALTURA INTERNA. 08/2024	und	1,00	2553,10	2042,48	2.553,10
11.4	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,20 M DE ALTURA, ÁREA DE INFILTRAÇÃO:2,40 M² CONTRIBUINTES). 08/2024	und	1,00	3488,20	2790,56	3.488,20
11.5	FILTRO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS CIRCULAR: 1,10 X 1,20 M DE ALTURA . 08/2024	und	1,00	4141,03	3312,82	4.141,03
12.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**					**2.328,70**
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10/2024	m	45,00	37,29	29,83	1.677,94
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	m	6,00	49,13	39,30	294,75

12.3	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	und	1,00	356,01	284,81	356,01
13.0	**ELÉTRICA**					**5.632,53**
13.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	m	35,00	17,09	13,67	598,06
13.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	m	12,00	15,28	12,22	183,30
13.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	m	60,00	18,23	14,58	1.093,50
13.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-C HAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	m	120,00	6,61	5,29	793,50
13.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-C HAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	m	20,00	21,93	17,54	438,50
13.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	und	10,00	54,39	43,51	543,88
13.7	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10/2024	und	6,00	143,68	114,94	862,05
13.8	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	und	12,00	21,48	17,18	257,70
13.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	und	1,00	102,46	81,97	102,46
13.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	und	12,00	41,23	32,98	494,70
13.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	und	4,00	62,46	49,97	249,85
13.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	und	1,00	15,03	12,02	15,03
14.0	**PREVENÇÃO DE INCÊNDIO**					**427,84**
14.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	und	1,00	282,59	226,07	282,59
14.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	und	2,00	36,31	29,05	72,63
14.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-C HAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 08/2024	und	2,00	36,31	29,05	72,63
15.0	**LOUÇAS E METAIS**					**19.965,04**
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	und	7,00	370,38	296,30	2.592,63
15.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	und	8,00	456,58	365,26	3.652,60
15.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10/2024	und	4,00	44,50	35,60	178,00
15.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 08/2024	und	4,00	64,81	51,85	259,25

15.5	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIIE, EXCLUSIVE FERRAGENS. 08/2024	m2	28,80	461,20	368,96	13.282,56
16.0	**TOTAL**					**330.108,79**

Observação:

Assinatura:

J FERNANDES CONSTRUCOES LTDA:31079477000138

Assinado de forma digital por J FERNANDES CONSTRUCOES LTDA:31079477000138
Dados: 2025.05.23 11:52:03 -03'00'

J FERNANDES CONTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 31.079.477/0001-38

RENAN OLAVIO FERENS: 06693887937

Assinado digitalmente por RENAN OLAVIO FERENS:06693887937
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=26608319000198, CN=RENAN OLAVIO FERENS:06693887937
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-23 11:44:03
Foxit Reader Versão: 9.7.1

RENAN OLAVIO FERENS
CREA-SC 112180-0

Monte Castelo, 23 de maio de 2025

J FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 31.079.477/0001-38

Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 240 - Santa Maria - Monte Castelo/SC - (47) 9.9171-3758

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DO PULADOR

LOCAL: Localidade de Pulador - Major Vieira /SC

TROCA DA TELHA DE COBERTURA DO GINÀSIO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO												TOTAL	
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.606,64	2,30	7606,64	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.606,64	100,00
2.0	ESTRUTURA	3.308,95	1,00	3308,95	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.308,95	100,00
3.0	VIGAS E PILARES	10.212,04	3,09	4084,82	40,00	3063,61	30,00	3063,61	30,00	0,00		0,00		0,00		10.212,04	100,00
4.0	PISO BANHEIROS	13.681,78	4,14	0,00		0,00		13681,78	100,00	0,00		0,00		0,00		13.681,78	100,00
5.0	VEDAÇÃO COM TIJOLOS	17.171,11	5,20	0,00		3434,22	20,00	6868,44	40,00	6868,44	40,00	0,00		0,00		17.171,11	100,00
6.0	JANELAS E PORTAS	8.064,77	2,44	0,00		0,00		0,00		0,00		8064,77	100,00	0,00		8.064,77	100,00
7.0	ESTRUTURA TELHADO	117.737,97	35,67	0,00		0,00		58868,99	50,00	58868,99	50,00	0,00		0,00		117.737,97	100,00
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.446,38	0,44	0,00		1446,38	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.446,38	100,00
9.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	9.651,69	2,92	0,00		1930,34	20,00	1930,34	20,00	5791,01	60,00	0,00		0,00		9.651,69	100,00
10.0	PINTURA (INTERNA E EXTERNA E PISO)	99.978,93	30,29	0,00		0,00		0,00		0,00		59987,36	60,00	39991,57	40,00	99.978,93	100,00
11.0	INSTALAÇOES SANITÁRIAS	12.894,45	3,91	0,00		12894,45	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		12.894,45	100,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.328,70	0,71	0,00		0,00		0,00		2328,70	100,00	0,00		0,00		2.328,70	100,00
13.0	ELÉTRICA	5.632,53	1,71	0,00		0,00		0,00		2253,01	40,00	3379,52	60,00	0,00		5.632,53	100,00
14.0	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	427,84	0,13	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		427,84	100,00	427,84	100,00
15.0	LOUÇAS E METAIS	19.965,04	6,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19965,04	100,00	19.965,04	100,00
16.0	TOTAL	330.108,79	100,00														
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			15.000,41	4,54	22.769,00	6,90	84.413,16	25,57	76.110,16	23,06	71.431,65	21,64	60.384,45	18,29	330.108,79	100,00
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			15.000,41	4,54	37.769,41	11,44	122.182,57	37,01	198.292,72	60,07	269.724,37	81,71	330.108,79	100,00		

Observação:

Assinatura:

J FERNANDES CONSTRUCOES LTDA:31079477000138

Assinado de forma digital por J FERNANDES CONSTRUCOES LTDA:31079477000138
Dados: 2025.05.23 14:46:08 -03'00'

J FERNANDES CONTRUCOES LTDA
CNPJ: 31.079.477/0001-38

RENAN OLAVIO FERENS: 06693887937

Assinado digitalmente por RENAN OLAVIO FERENS:06693887937
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=26608319000198, CN=RENAN OLAVIO FERENS:06693887937
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-23 14:43:37
Foxit Reader Versão: 9.7.1

RENAN OLAVIO FERENS
CREA-SC 112180-0

Monte Castelo. 23 de maio de 2025