MUNICÍPIO:	MAJOR VIEIRA - SC.					BDI (%)		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PREFEITO OTAVIO TABALIPA - TRECHO II					1,20997		
LOCALIZAÇÃO:	RUA PREFEITO OTÁVIO TABALIPA					SINAPI 03/2026		
Nº ITEM	CÓDIGO (SINAPI)	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNIT.	QUANT	BDI (%)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL + BDI
RVIÇOS PRELIMINARES								
90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	158,69	30	20,97%	R$ 4.760,70	R$ 5.760,30
94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	5.848,71	0,5	20,97%	R$ 2.924,36	R$ 3.538,38
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M²	R$ 502,41	8	20,97%	R$ 4.019,28	R$ 4.863,21
								R$ 14.161,89
VIMENTAÇÃO DE SOLOS								
101121	SINAPI	ESCARIFICAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2º CAT COM TRATOR DE ESTEIRA (ESPESSURA DE 20 CM)	M³	R$ 5,20	220,8	20,97%	R$ 1.148,16	R$ 1.389,24
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (20 CM - CONFORME PROJETO)	M²	R$ 3,27	1104	20,97%	R$ 3.610,08	R$ 4.368,09
101135	SINAPI	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BASE	M³	R$ 16,60	220,8	20,97%	R$ 3.665,28	R$ 4.434,88
95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (CONSIDERANDO 5KM DE TRANSPORTE INTERNO)	M³XKM	R$ 2,61	1104	20,97%	R$ 2.881,44	R$ 3.486,46
96400	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM (EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE)	M³	R$ 178,26	220,8	20,97%	R$ 39.359,81	R$ 47.624,19
95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (CONSIDERANDO 25 KM)	M³XKM	R$ 2,61	5520	20,97%	R$ 14.407,20	R$ 17.432,28
								R$ 78.735,13
AÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA								
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	M²	R$ 89,31	1104	20,97%	R$ 98.598,24	R$ 119.300,91
								R$ 119.300,91
GUIAS E SARJETAS								
94282	SINAPI	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO (30 CM DE BASE E 15 CM DE ALTURA	M	R$ 60,78	232,79	20,97%	R$ 14.148,98	R$ 17.119,84
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	M²	R$ 48,60	232,79	20,97%	R$ 11.313,59	R$ 13.689,11
								R$ 30.808,95
TO DESEMPENADO COM ACESSIBILIDADE								
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	M²	R$ 3,27	323,97	20,97%	R$ 1.059,38	R$ 1.281,82
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA (ADOTAR 3 CM)	M³	R$ 208,37	9,7191	20,97%	R$ 2.025,17	R$ 2.450,39
94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M²	R$ 81,39	323,97	20,97%	R$ 26.367,92	R$ 31.904,39
10658	SINAPI	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M²	R$ 151,14	3,6	20,97%	R$ 544,10	R$ 658,35
100341	SINAPI	FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA GUIA DE BALIZAMENTO EM MADEIRA SERRADA DIMENSÃO (10CM X 20CM)	M²	R$ 55,69	83,64	20,97%	R$ 4.657,91	R$ 5.635,93
94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. PARA GUIA DE BALIZAMENTO 10CM X 20 CM	M³	R$ 573,95	4,182	20,97%	R$ 2.400,26	R$ 2.904,24
105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO PARA CALÇADA NOVA COM PISO PODOTATIL	UND	R$ 833,92	**7**	20,97%	R$ 5.837,44	R$ 7.063,13
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA (CONSIDERANDO PONTOS ANALISADOS IN LOCO)	M³	R$ 251,65	1,8	20,97%	R$ 452,97	R$ 548,08
104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS DE FORMA MACANIZADA ANALISADO IN LOCO	M	R$ 17,13	67	20,97%	R$ 1.147,71	R$ 1.388,69
106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO (CONSIDERANDO CAÇAMBA DE 10M³	M	R$ 91,34	3,14	20,97%	R$ 286,81	R$ 347,03
								R$ 54.182,06
DRENAGEM								
90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA (CONSIDERANDO VALA DE 1,50 *1,20)	M³	R$ 7,17	33,462	20,97%	R$ 239,92	R$ 290,30

92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAL DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R$	182,46	18,59	20,97%	R$	3.391,93	R$ 4.104,14
101620	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO (Berço de assentamento em areia média, com espessura mínima de 8 cm, devidamente regularizado e compactado, garantindo apoio uniforme ao longo de toda a geratriz inferior do tubo)	M³	R$	298,46	2,68	20,97%	R$	798,97	R$ 966,72
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS E COMPACTAÇÃO, COM PLACA VIBRATÓRIA NOS PONTOS DE ABERTURA PARA DRENAGEM	M³	R$	26,58	31,12	20,97%	R$	827,16	R$ 1.000,84
97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.	UND	R$	1.821,55	6	20,97%	R$	10.929,30	R$ 13.224,13
										R$ 19.586,12
SINALIZAÇÃO										
5213863	SICRO - 2026	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIMETROS DE 0,60 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R$	518,00	2	20,97%	R$	1.036,00	R$ 1.253,53
5213464	SICRO - 2026	PLACA DE "PARE" EM AÇO, DIÂMETRO 0,60M PELICULA RETRORREFLEXIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R$	282,45	2	20,97%	R$	564,90	R$ 683,51
5213448	SICRO - 2026	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "40 KM/H" DIAMETRO 0,60 M PELICULA RETRORREFLETIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R$	196,22	0	20,97%	R$	-	R$ -
5213464	SICRO - 2026	PLACA DE ADVERTÊNCIA - LOMBADA	UND	R$	282,45	0	20,97%	R$	-	R$ -
										R$ 1.937,04
VALOR TOTAL										**R$ 318.712,10**

Documento assinado digitalmente

gov.br

BRUNA REGINA KNOP
Data: 20/05/2026 12:10:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRUNA REGINA KNOP
ENGENHEIRA CIVIL